МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция
гр. Велико Търново
Вх. № 3049(4) 06.12.23

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от **"ИВКОМ" ЕООД, гр. Стражица, ул. „Тодор Каблешков" №3, GSM:0882 897 506**
(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Стражица, ул. „Тодор Каблешков" №3, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104598959, представлявано от Йордан Веселинов Пейков – Управител.
(седалище)

Пълен пощенски адрес: **гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Тодор Каблешков" №3**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **doc@solarhome.bg**
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Йордан Веселинов Пейков – Управител.**
Лице за контакти: **Гергана Милкова – 0886 780 814, e-mail: doc@solarhome.bg**
арх. Лора Бъчварова – 0888 266 876, bachvarova.arch@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за **изграждане на ФЕЦ (фотоволтаична електрическа централа), находяща се в УПИ I - за производствени и складови дейности, кв. 1, с. Царски извор, общ. Стражица, област Велико Тръново** (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
Платежно нареждане № 1670482 от 06.12.2023г.

3. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

- Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
- Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.12.2023г.

Уведомител: (подпис)

Приложение № 2 към чл. 6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

"ИВКОМ" ЕООД, гр. Стражица, ул. „Тодор Каблешков" №3, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104598959, представлявано от Йордан Веселинов Пейков – Управител.

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, ул. „Тодор Каблешков" №3

3. Телефон, факс и e-mail.

GSM:0882 897 506, e-mail: doc@solarhome.bg

4. Лице за контакти.

Гергана Милкова – 0886 780 814, e-mail: doc@solarhome.bg

арх. Лора Бъчварова – 0888 266 876, bachvarova.arch@gmail.com

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на ФЕЦ (фотоволтаична електрическа централа), находяща се в УПИ I - за производствени и складови дейности, кв. 1, с. Царски извор, общ. Стражица, област Велико Трьново. Инсталацията ще бъде изградена с изцяло ново оборудване в имот отреден „за производствени и складови дейности" и с пикова мощност от 2596,38 kWp на постояннотокова страна и 2250 kVA променливотокова мощност на изхода на инверторите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3, а) от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), „Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)" и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Съгласно разпоредбите на чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне е решение е Директорът на РИОСВ - Велико Търново.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Настоящият технически проект обхваща постояннотоковата страна НН и променливотокова страна НН на фотоволтаична централа, която се изгражда в имот – собственост на Възложителя – УПИ I, кв. 1, с. Царски извор, общ. Стражица, обл. Велико Търново. Ще бъде изградена централа с пикова мощност от 2596,38 kWp на постояннотокова страна и 2250 kVA променливотокова мощност на изхода на инверторите.

Имотът е с площ 30965 кв.м., отреден за „производсвени складови дейности“ и е част от урбанизирана територия на населеното място, намира се в западния край на селото. Попада в Предимно производствена устройствена зона с параметри на застрояване Пл. макс 80%, кинт 2.5, Озел. мин 20%, съгласно издадена скица с виза на главния архитект на община Стражица. Имотът е ъглов, граничещ с пътища на североизток, югоизток, югозапад и земеделски земи на северозапад. В близост до имота през улица най-близко разположената жилищна сграда, находища се в направление изток, отстои на около 15 м от него. Обществените сгради отстоят на по-голямо разстояние. Достъпът до имота е осигурен по съществуващ местен път, граничещ със западната му граница.



Фиг. 1 Разстояние от работната площадка до най-близката жилищна сграда

Спецификата на проекта е свързана с проектиране на техническо съоръжение, което трябва да произвежда електрическа енергия за дълъг период от време – повече от 25 години. Това предопределя изборът на инженерно – техническо решение, което е максимално ефективно по отношение на направените разходи.

Общата номинална инсталирана мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 2 596,380 kWp. Ще бъдат инсталирани 4764 модула на статична, монтажна конструкция, с разположение юг. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани пейзажно един над друг върху металната носеща конструкция. За преобразуване на постояннотоковата енергия в променлива са предвидени 18 броя инвертори с номинална мощност от 125kVA.

На този етап от проекта не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. При необходимост от такава процедурите свързани с проектиране и изграждане ще бъдат обект на нов проект.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Не съществува взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството на ФЕЦ. При монтажа на ФЕЦ ще бъдат използвани следните природни ресурси:

- **Инертни материали: стандартна баластра и пясък за направа на бетонна смес, служеща за основа на носещата конструкция /при необходимост/.**
- **Хумус вложен при благоустрояването на терена.**
- **Стомана за направа на носещата конструкция.**

Строителните материали, ще бъдат доставяни на обекта като готови строителни смеси и елементи. Монтирането им няма да изисква допълнителни потребностите от водни количества. Необходимото количество питейна вода ще бъде доставяна бутилирана на строителната площадка.

По време на експлоатацията на ФЕЦ. Експлоатацията на ФЕЦ предвижда единствено използване на слънчева радиация, необходима за производство на електроенергия. По време на експлоатация не се предвижда използване на други природни ресурси, в това число земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Към настоящият момент могат да се определят видовете генерирани отпадъци по време на строителството и начинът им на третиране. Предвижда се генерираните отпадъци по време на строителството да бъдат минимално количество, но точните им количества по кодове ще могат да бъдат дадени след одобрен технически проект, при изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци, преди започване на строителството.

По време на изграждането на ФЕЦ ще се генерират:

• Строителните отпадъци:

хумус, получен при отнемането на горния почвен слой; земни маси, получени при изкопните работи с код 17 05 04;

Допълнителните ел. кабелите /извън тези, доставени с оборудването/ ще бъдат изтегляни директно от макарите, което ще даде възможност за точно им изрязване и свеждане до минимум образуване на остатъчни парчета с код 17 04 11;

• Отпадъци с код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки и с код 15 01 02 - Пластмасови опаковки от разопаковане на частите на ФЕЦ.

*** Битови отпадъци - генерирани от работещите на обекта.**

• Битови отпадъчни води, временно съхранявани в предвидената на строителната площадка химическа тоалетна.

Предвижданията за третиране на генерираните отпадъците са:

• Строителни отпадъци - точните им количествата ще бъдат определени след разработването на техническия проект и изготвянето на ПУСО, но към настоящият момент може да се каже, че:

хумуса, получен при отнемането на горния почвен слой ще бъде вложен при бладоустрояването на имота;

земните маси с код 17 05 04, получени при изкопните работи ще бъдат вложени в обратните насипи;
СО с код 17 04 11 - Кабели различни от упоменатите в код 17 04 10 ще бъдат събирани и съхранявани на строителната площадка и ще бъдат предадени за рециклиране на лица, имащи право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба No 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците с цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО.

• Отпадъци с код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки и с код 15 01 02 - Пластмасови опаковки от разопаковане на частите на ФЕЦ са рециклеруеми, притежават неопасни свойства и ще бъдат предавани на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО.

• Битовите отпадъци, генерирани от работещите на обекта ще бъдат събирани разделно, временно съхранявани на строителната площадка и предавани за извозване на лицензирана фирма по ЗУО.

• Битовите отпадъчни води, временно съхранявани на строителната площадка в химическа тоалетна ще бъдат извозвани за по-нататъшното им третиране. По време на експлатацията на ФЕЦ не се очаква генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвата, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на екплоатацията на ФЕЦ. Изграждането на ФЕЦ ще бъде свързано с извършване на изкопни и транспортни дейности. Атмосферните емисии, които ще се формират по време на строителството са прахови емисии при изкопните работи. Очаква се емисионното натоварване на атмосферния въздух в района на обекта да бъде незначително, локално и временно, като ще се засегне само територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. По време на изграждането на ФЕЦ не се очаква в рамките на работното време да бъде формиран и шум с нива над допустимите.

При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква отделяне на наднормени емисии на вредни вещества, водещи до замърсяването на околната среда и появата на вредни въздействия върху нея и населението в района.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Реализацията на инвестиционното предложение не е съпроводено с риск от големи аварии и/или бетствия. То не попада в обхвата на Раздел 1 на Глава седма на ЗООС.

Електроинсталационните материали, които ще се използват при изпълнение на проекта като фотоволтаични модули, инвертори, ел. апарати, кабели, както и принадлежностите към тях трябва да отговарят на изискванията на БДС и при доставка да бъдат придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие.

Във всеки фотоволтаичен модул има вградени защитни диоди. Ако по някаква причина, по време на експлоатацията на ФЕЦ модулът престане да генерира електричество (засенчване, повреда и др.), диодът шунтира модула и го предпазва от протичане на целия ток от останалите модули в стринга, което би довело до трайна повреда или възникване на пожар.

Всеки инвертор има вградени прекъсвачи и арестори за пренапрежения на АС и DC страни.

При извършване на строително-монтажните работи е необходимо спазването на: Наредба No2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба No3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба No16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба No9 от 09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и всички останали нормативни документи, отнасящи се до този вид работа.

Изпълнителите на монтажа на ФЕЦ и обслужващият персонал трябва да бъдат с необходимата квалификация и правоспособност за този вид работа.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето факторите на жизнената среда са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

Няма рискове за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие с реализация на инвестиционното предложение върху факторите на жизнената среда. Имотът се намира в урбанизирана територия. Най-близката жилищна сграда е разположена на около 15 метра от имота.

ФЕЦ ще се изгради в имот, който не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници. В близост до него няма води, предназначени за къпане или минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. Към настоящият момент не се налага имотът да бъде водоснабден.

Увеличението на нивото на шума се очаква да бъде локално и временно при изкопни работи. Не се очаква допълнително увеличаване на показателите на шумовия фон с реализиране на инвестиционното предложение.

С реализацията на ИП не се очаква генериране на йонизиращи и нейонизиращи лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизираните територии. ИП няма да се реализира в обекти с обществено значние и не крие опасност от възникване на неблагоприятно въздействие върху фактора на жизнената среда - химични фактори и биологични агенти, в обекти с обществена предназначение.

Очаква се кратковременно, локално и епизодично емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта - по време на строителството от прахови емисии при изкопните работи. По време на строителството и експлоатацията няма да има източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферният въздух.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Фотоволтаичната електрическа централа с обща номинална инсталирана мощност 2 596,380 kWp ще бъде изградена в УПИ I, кв. 1, с. Царски извор, общ. Стражица, обл. Велико Търново.

Имотът е с площ 30965 кв.м., отреден за „производсвени складови дейности“ и е част от урбанизирана територия на населеното място, намира се в западния край на селото. Попада в Предимно производствена устройствена зона с параметри на застрояване Пл. макс 80%, кинт 2.5, Озел. мин 20%, съгласно издадена скица с виза на главния архитект на община Стражица. Имотът е ъглов, граничещ с пътища на североизток, югоизток, югозапад и земеделски земи на северозапад.

Координатите на имота са:

- **N 43,2436;**
- **E 25,8897;**

Разположен е на 225 метра надморска височина.

Площта му е достадъчна и временните дейности по време на строителството ще се извършват изцяло в него.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Настоящият технически проект обхваща постояннотоковата страна НН и променливотокова страна НН на фотоволтаична централа, която се изгражда в имот – собственост на Възложителя – УПИ I, кв. 1, с. Царски извор, общ. Стражица, обл. Велико Търново. Ще бъде изградена централа с пикова мощност от 2596,38 kWp на постояннотокова страна и 2250 kVA променливотокова мощност на изхода на инверторите.

Необходимият трансформаторен пост и разпределителна уредба за нуждите на настоящия обект са предмет на отделен проект.

Спецификата на проекта е свързана с проектиране на техническо съоръжение, което трябва да произвежда електрическа енергия за дълъг период от време – повече от 25 години. Това предопределя изборът на инженерно – техническо решение, което е максимално ефективно по отношение на направените разходи.

Общата номинална инсталирана мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 2 596,380 kWp. Ще бъдат инсталирани 4764 модула на статична, монтажна конструкция, с разположение юг, показани в отделен проект част “Конструктивна”. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани пейзажно един над друг върху металната носеща конструкция.

За преобразуване на постояннотоковата енергия в променлива са предвидени 18 броя инвертори с номинална мощност от 125kVA.

Еднолинейната схема на свързване на централата е показана на чертеж PED.523.TD 06.

От таблата на инверторите, посредством кабели, показани в кабелен журнал, енергията се пренася до табло НН в трансформаторния пост.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът до поземления имот ще се осъществява откъм изток - от съществуващия местен път, граничещ е него.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Откриването на строителната площадка и започването на СМР ще бъде възможно след издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Строителните работи ще бъдат съобразени с изготвените и одобрени: Технически проект, План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве.

По време на строителството ще се:

• Отнеме хумусният слой, който ще се съхранени и вложи при изпълнение на вертикалната планировка и рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота.

• Вложат земните маси, получени при изкопните работи в обратните насипи.

• Генерират малко количество строителни отпадъци (СО), които ще бъдат събирани разделно и временно съхранявани на строителната площадка, съгласно чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, след което да бъдат предадени за по-нататъшно третиране на лица, имащи право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, със съответния код по Наредба No 2 от 2014г. за класификация на отпадъците с цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО.

• Ще се спазва технологичната последователност на строителния процес за да бъдат избегнати инциденти по време на СМР. Работниците на строителната площадка ще бъдат снабдени с ЛПС и ще работят след проведен инструктаж.

По време на експлоатацията на ФЕЦ:

• Всички електронни компоненти са подбрани така, че в нормален режим на работа на ФЕЦ е гарантирана максималната и защита за предотвратяване на аварии и опазването на човешкото здраве.

• Предвидени са защитни механизми за спиране на ФЕЦ при възникване на евентуална авария и при провеждане на планирана профилактика и текущи ремонти.

• Около имота ще се изгради защитна ограда, предотвратяваща случаен достъп на хора и животни.

• Достъп до ФЕЦ ще имат само собственика и обслужващия персонал, който е преминал съответната квалификация и необходимия инструктаж при работа.

Срокът на експлоатация на фотоволтаичните панели е 25 години, след което могат да бъдат подменени - ФЕЦ да бъде модернизирана за да продължи да произвежда ел.енергия. Но 25 години са голям период от време. При промяна в инвестиционните намерения, ФЕЦ ще бъде демонтирана. Всички нейни електронни компоненти и носещата стоманена конструкция могат да бъдат предадени за рециклиране. Няма да бъдат необходими други възстановителни мероприятия.

6. Предлагани методи за строителство.

Строителството на ФЕЦ трябва да започне след издадено и влязло в сила Разрешение за строеж, избор на строител и уведомление за започване на СМР на необходимите контролни органи и съответните експлоатационни дружества.

Изграждането на ФЕЦ е свързано с изкопни работи и евентуална направа на единични бетонни фундаменти под носещата конструкция на фотоволтаиците и за полагане на ел. кабел в изкоп. Следва: бетониране на единичните фундаменти, при необходимост и монтаж на носещата стоманена конструкция; монтаж на електронните компоненти на ФЕЦ - фотоволтаици, инвертори, табла и др.; окабеляване и направа на заземителната инсталация. Трябва да се направят необходимите изпитвания и замервания на ФЕЦ, преди присъединяването и към електропреносната мрежа. За избягване на аварии и злополуки по време на СМР, строителният процес трябва да се извърши в необходимата технологична последователност и при спазване на правилата на здравословни и безопасни условия

на труд по време на СМР, съгласно изискванията на Наредба No2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

В България интересът към изграждане на слънчеви инсталации за производство на ел.енергия рязко нараства с присъединяване на страната към Европейския съюз от 01 януари 2007г. и изкупуване енергията от подобни инсталации въз основа на решение на ДКЕВР от 29 декември 2006 г. Решителните стъпки на държавната администрация в посока към бързо възприемане европейските ценности и хармонизация с нормативната уредба на ЕС отвори нова ниша в енергийния сектор. Децентрализираното електропроизводство от възобновяеми източници (ВЕИ) започна бързо да набира скорост. Първи проекти в това направление бяха електрогенератори на базата на мини-ВЕЦ и вятърни генератори. Стратегическите цели от протокола в Които за намаляване на въглеродните емисии, за опазване на околната среда, за намаляване зависимостта от петролните продукти и решенията на Европейския парламент поставиха на дневен ред и въпроса за бързо изграждане на слънчеви термични и електрични инсталации. Осъзнавайки местоположението на страната в южната част на Европа, слънчевият потенциал, както и глобалното затопляне през последните години, бизнесът в България започна интензивни проучвания за изграждане на слънчеви генератори с помощта на европейско финансиране. Усещането за успешни проекти в соларния бизнес се засили и от колебанията на енергийната система. За първи път през лятото на 2007 г. дневната консумация на ел. енергия в държавата през горещите дни на м.юни и м.юли надхвърли пиковите стойности на нощната консумация и откри въпроса за пиковите натоварвания през лятото, когаго основни енергийни мощности са в планов ремонт. Предимства: енергийна сигурност - при природни бедствия или аварии, достъпа до електричество от ВЕИ е алтернатива за функциониране на съвременните жилища и офиси енергийна независимост - използването на слънчева енергия може да намали зависимостта от вноса на петрол и природен газ икономическа изгода - потребител на ел. енергия може бързо да се превърне в енергопроизводител. Енергийната мрежа печели от увеличен капацитет при пикови летни натоварвания и понижени загуби от пренос на ел.енергия. Работни места - слънчевата индустрия предоставя възможности за откриване на нови работни места за проектанти, инженери, техници, инсталатори и дистрибутори.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000432 „Голяма река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет (РМС) N°122/02.03.2007 .г (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС N 588/06.08.2021г. (ДВ, бр. 67/2021 г.), която се намира на отстояние 3,16 км.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.